

発注工事に寄せられた質問と回答

設計担当課 設備課

| | |
|------|---------------|
| 工事番号 | 建10 |
| 工事名 | 拓勇小学校照明LED化工事 |

| 質問日 | 質問 | 回答 |
|-------|--|---|
| 4月15日 | 1 ケーブル（8行目）1式 撤去（9行目）1式とありますが 数量・内訳を教えてください | ケーブル1式 600Vボリエチレン絶縁耐燃性 ボリエチレンシースケーブル平形EM-EEF 580m |
| | 2 | 撤去1式 Hf蛍光灯器具撤去 埋込形FHF32W×2 再使用しない 204個 露出形FHF32W×2 再使用しない 6個 蛍光灯器具撤去 埋込形FL55W×4 再使用しない 3個 照明制御器（センサ）撤去 4個 |
| | 3 | 撤去1式 Hf蛍光灯器具撤去 露出形FHF32W×1 再使用しない 56個 蛍光灯器具撤去 露出形FL20W×1 再使用しない 3個 埋込形FL27W×1 再使用しない 3個 |
| | | |
| | | |